



<b>ПОГОДЖУЮ:</b>	<b>ЗАТВЕРДЖУЮ:</b>
Директор ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ХОЛДИНГ» Карайбіда О.Я. « <u>15</u> » <u>вересня</u> 2023 М.П. 	В.о. директора Державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» Пронюткін Я.М. « <u>15</u> » <u>вересня</u> 2023 М.П. 

**ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ  
об'єкта будівництва:**

*«Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою:  
Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади»*

№ п/п	Найменування основних даних та вимог	Зміст основних даних і вимог
1	Назва та місцезнаходження проектного об'єкта	<i>Нове будівництво Національного військового меморіального кладовища за адресою: Київська область, Фастівський район, в межах Гатненської територіальної громади</i>
2	Підстава для проектування	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища»;</li> <li>- Порядок реалізації експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2023 № 870;</li> <li>- Розпорядження КОВА від 01.09.2023 № 872;</li> <li>- Висновок Фастівської районної державної адміністрації від 31.08.2023 № ХВ01:9170-1218-6838-0074 про можливість/неможливість розміщення на земельних ділянках Національного військового меморіального кладовища</li> </ul>
3	Вид будівництва	<i>Нове будівництво</i>
4	Дані про інвестора	-
5	Дані про замовника	<i>Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» ЄДРПОУ 45022710 Україна, 01001, місто Київ, провулок Музейний, будинок 12</i>

6	Джерело фінансування	<i>Бюджетні кошти.</i>
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій на основі варіантного проектування	<i>Відсутня</i>
8	Дані про генерального проектувальника	<i>ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 38045210 Україна, 02125, місто Київ, вул. Шимановського Віталія, будинок 2/1, офіс 613</i>
9	Стадійність проектування	<i>Проект підготовчих робіт. Ескізний проект (ЕП) - до схвалення, Проект (П) - до затвердження, Робоча документація (Р)</i>
10	Дані про інженерні вишукування	<i>Інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування надаються замовником</i>
11	Дані про особливі умови будівництва:	<i>Відповідно висновків інженерно-геологічних вишукувань</i>
12	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики об'єкта, у тому числі функціональні групи приміщень, назви та площі приміщень	<p><i>При розробці проектної документації врахувати:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- загальна площа ділянки -266,6905 га;</li> <li>- площа поховань – 65-70% від загальної площі ділянки;</li> <li>- кількість поховань та спосіб поховань (традиційний, у колумбарії) визначити проектною документацією відповідно до діючих нормативних документів</li> </ul> <p><i>В складі Національного військового меморіального кладовища передбачити:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- адміністративно-побутову будівлю;</li> <li>- господарську зону (склад будівель і споруд визначити проектною документацією);</li> <li>- зону обслуговування відвідувачів (склад будівель і споруд визначити проектною документацією);</li> <li>- будинок трауру;</li> <li>- крематорій;</li> <li>- колумбарії;</li> <li>- музейно-виставковий комплекс;</li> <li>- капличка (каплички);</li> <li>- громадські туалети;</li> <li>- стелу з державною символікою Державного Прапора України у вигляді флагиштоку (висоту визначити проектом);</li> <li>- монументи;</li> <li>- крамниці ритуальних атрибутів;</li> <li>- сухий фонтан;</li> <li>- відкриті автостоянки;</li> <li>- споруди інженерного забезпечення;</li> <li>- зупинки громадського транспорту;</li> <li>- пожежні резервуари (за необхідності);</li> <li>- артезіанські свердловини.</li> </ul>

		<p><b>Надгробки</b></p> <p>-передбачити проектом розробку уніфікованої форми надгробка, що встановлюється на могилі померлого/загиблого.</p> <p><b>Технологічні рішення:</b> на стадії Ескізного проекту – не розробляється.</p> <p>Планувальні рішення будівель і споруд визначити проектною документацією з урахуванням діючих нормативних документів. Планувальні рішення погодити з Замовником.</p>
13	Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів	Можливість виділення черг та пускових комплексів будівництва визначити проектною документацією відповідно до діючих нормативних документів. Черги та пускові комплекси будівництва погодити з Замовником.
14	Клас наслідків (відповідальності) та розрахунковий строк експлуатації об'єкта, основних конструктивних і технологічних рішень.	СС1, СС2, СС3 Клас наслідків (відповідальності) будівель і споруд, що входять до складу комплексу підтвердити розрахунком під час розроблення проектної документації. Установлений строк експлуатації – 100 років
15	<b>Вказівки про необхідність -</b>	
	- Розроблення окремих технічних завдань та індивідуальних технічних вимог	Не потрібно
	- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах	Не потрібно
	- попередніх погоджень проектних рішень	Проектні рішення узгодити з Замовником
	- виконання демонстраційних матеріалів, макетів, креслень інтер'єрів, їх склад та форма на основі цифрової тривимірної інформаційної моделі проектування об'єкта 3D	Виконати 3D візуалізацію інтер'єрів та екстер'єрів будівлі узгодити з Замовником
- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будівництва, виконання науково-технічного супроводу з урахуванням впровадження будівельного інформаційного моделювання	Не потрібно	

	- технічного захисту інформації;	<i>Не потрібно</i>
	- опису процедур обміну інформацією між учасниками проектування та будівництва, технології її створення; складу та змісту вимог щодо інформаційних моделей проекту та правил інформаційного моделювання	<i>Не потрібно</i>
16	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	<i>Кількість поховань та спосіб поховань (традиційний, у колумбарії) визначити проектною документацією відповідно до діючих нормативних документів</i>
17	Вимоги до благоустрою майданчика	<p><i>Проектними рішеннями передбачити функціональне зонування ділянки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- меморіально-церемоніальна зона;</li> <li>- меморіально-поховальна зона;</li> <li>- меморіально-просвітницька зона;</li> <li>- меморіально-рекреаційна зона;</li> <li>- адміністративно-господарська зона;</li> <li>- зона обслуговування відвідувачів;</li> </ul> <p><i>Рішення благоустрою території Національного військового меморіального кладовища повинні передбачати мінімальну площу капітальних покриттів та включати газонне покриття.</i></p> <p><i>Планувальними рішеннями передбачити:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- місця для влаштування тематичних меморіальних виставок під відкритим небом;</li> <li>- зони відпочинку;</li> <li>- під'їзні шляхи;</li> <li>- влаштування місця облаштування автобусної зупинки;</li> <li>- влаштування відкритої автостоянки;</li> <li>- покриття під'їзних шляхів передбачити з асфальтобетону;</li> <li>- покриття алей з тротуарної плитки;</li> <li>- організацією рельєфу території передбачити максимальне збереження існуючого рельєфу, ґрунтового покриву, наявних зелених насаджень, використання ґрунтів, що видаляються на майданчику будівництва;</li> <li>- передбачити озеленення території;</li> <li>- передбачити допоміжних алей з урахуванням зонування;</li> </ul>
18	Вимоги до інженерного захисту територій і захисту будинків, будівель і споруд від небезпечних природних чи техногенних факторів	<i>Згідно з чинним законодавством та нормативними документами</i>
19	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на	<i>Проектна документація на об'єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та</i>

	навколишнє середовище» з урахуванням оцінки впливу на довкілля	<i>стандартів, чинних на дату передавання її замовнику</i>
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	<i>Згідно норм чинного законодавства та будівельних норм</i>
21	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	<i>Відсутні</i>
22	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	<i>При розробці ПКД передбачити вимоги до безпеки та охорони праці згідно з чинним законодавством та нормативними документами</i>
23	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	<i>При розробці ПКД і вимоги до інженерно – технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) – за потребою, згідно з чинним законодавством та нормативними документами</i>
24	Вимоги з пожежної безпеки об'єкта	<i>Згідно з чинним законодавством та нормативними документами</i>
25	Вимоги до розроблення спеціальних заходів	<i>Згідно з чинним законодавством та нормативними документами</i>
26	Призначення нежитлових поверхів	<i>Приміщення різного призначення</i>
27	Перелік будівель та споруд, що проектуються у складі комплексу (будови)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- адміністративно-побутову будівлю;</li> <li>- господарську зону (склад будівель і споруд визначити проектною документацією);</li> <li>- зону обслуговування відвідувачів (склад будівель і споруд визначити проектною документацією);</li> <li>- будинок трауру;</li> <li>- крематорій;</li> <li>- колумбарії;</li> <li>- музейно-виставковий комплекс;</li> <li>- капличка (каплички);</li> <li>- громадські туалети;</li> <li>- стелу з державною символікою Державного Прапора України у вигляді флаги (висоту визначити проектом);</li> <li>- монументи;</li> <li>- крамниці ритуальних атрибутів;</li> <li>- сухий фонтан;</li> <li>- відкриті автостоянки;</li> <li>- споруди інженерного забезпечення;</li> <li>- зупинки громадського транспорту;</li> <li>- пожежні резервуари (за необхідності);</li> <li>- артезіанські свердловини.</li> </ul>
28	Вимоги щодо інженерних систем	<p><b><u>Внутрішні та зовнішні мережі водопостачання та каналізації:</u></b></p> <p><i>Водопостачання передбачити від свердловин (розташування та кількість свердловин визначити проектною документацією).</i></p> <p><i>Каналізація: відведення господарсько-побутових стоків передбачити до локальних очисних споруд, відведення виробничих стоків (будівля крематорію) передбачити до відстійнику з послідовним вивозом спеціалізованим транспортом. Місце розташування</i></p>

		<p>споруд каналізації визначити проектом.</p> <p><b><u>Теплопостачання</u></b> – електричне, котельня;</p> <p><b><u>Опалення, вентиляція та кондиціонування, димовидалення</u></b> – відповідно до вимог технічних умов;</p> <p><b><u>Електропостачання:</u></b>  - зовнішнє електропостачання – відповідно до вимог технічних умов;  - внутрішнє електропостачання, електроосвітлення, блискавкозахист будівель та споруд, зовнішнє освітлення території – відповідно до діючих нормативних документів.</p> <p><b><u>Газопостачання:</u></b>  - зовнішні мережі газопостачання – відповідно до вимог технічних умов;  - внутрішні системи газопостачання – відповідно до вимог технічних умов;</p> <p><b><u>Системи зв'язку та сигналізації</u></b> – відповідно до діючих нормативних документів.</p> <p>Рішення зовнішніх та внутрішньо-майданчикових інженерних мереж на стадії Ескізний проект – не розробляти.</p>
29	Необхідність виконання науково-технічного супроводу	Не потрібно
30	Вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40	Виконати заходи забезпечення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»
31	Вимоги щодо забезпечення збалансованого використання природних ресурсів згідно з ДСТУ 9171	Відповідно до чинного законодавства
32	Вимоги до електронної версії проектної документації.	Текстові документи в форматі PDF, креслення у форматах PDF та DWG
33	Вимоги щодо складання відомості з обсягами робіт	Не потрібно